

**ΕΡΓΟ:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ**

CPV: 45332200-5 Υδραυλικά έργα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.16 ΤΕΥΧΟΣ Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών,
Υπηρεσιών (Προσαρμογή Στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
- 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 5. Σ.Α.Υ.**
- 6. Φ.Α.Υ.**
- 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**
- 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**
- 11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων και κατασκευή υδροφραετίων και σύνδεσή τους με το δίκτυο ομβρίων εντός της πόλης της Μεσσήνης διότι σε πολλά σημεία των δρόμων της πόλης δεν γίνεται σωστή απορροή των υδάτων με αποτέλεσμα να λιμνάζουν νερά και να δημιουργούν προβλήματα στην διέλευση των οχημάτων αλλά κυρίως των πεζών. Εκτός όμως από το πρόβλημα της διέλευσης στα σημεία που παραμένουν τα νερά δημιουργούνται και εστίες μόλυνσης.

Θα κατασκευαστούν επίσης και φρεάτια επισκέψεως επι του υπάρχοντος δικτύου των ομβρίων για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του δικτύου σε διάφορα σημεία εντός της πόλης της Μεσσήνης.

Για την κατασκευή των φρεατίων αυτών θα γίνουν εργασίες:

- Εκσκαφή τάφρων και ορυγμάτων υπογείων δικτύων
- Εκσκαφή θεμελίων
- Κατασκευή φρεατίων με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25
- Τοποθέτηση σωλήνων υπονόμων PVC D315
- Τοποθέτησητσιμεντοσωλήνων Φ400 και Φ600
- Εγκιβωτισμός των σωλήνων με άοπλο σκυρόδεμα C12/15
- Επίχωση των ορυγμάτων με θραυστο υλικό λατομείου
- Αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων όπου θα γίνουν εργασίες
- Τοποθέτηση καλυμάτων και σχαρών στα φρεάτια

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018 και στον προϋπολογισμό του 2018 με Κ.Α. 25.7336.0004 χρηματοδοτείται από Α) ΣΑΤΑ 2018 με το ποσόν των 30.000,00 €

ΜΕΣΣΗΝΗ 02 / 05 / 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ 02 / 05 / 2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΣΣΗΝΗ 02 / 05 / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΖΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ