

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 1847-61/2025
Κ.Α. 64/7333.2502
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
2025: ΣΑ ΝΑ472/ ΠΔΕ με 244.763,03€.
2026: Ι.Π. με 155.236,98€

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6^{ης}
ΚΑΙ 7^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

Κ.Δ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2025ΝΑ47200005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,01 € ΜΕ ΦΠΑ

CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.16 ΤΕΥΧΟΣ
Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών (Προσαρμογή Στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΣΔΥ
8. ΦΔΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6^{ης} ΚΑΙ 7^{ης}
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6^{ης} ΚΑΙ 7^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016» μετά από την έκπτωση του προηγούμενου αναδόχου. Οι εργασίες που απέμειναν για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι κάτωθι:

α. Βαλύρα.

Από γεφύρι ρέματος Μαυροζούμενας έως Κοιμητήριο Βαλύρας περίπου 650 μέτρα. Έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά έργα και η υπόβαση του θραυστού υλικού της οδοποιίας και απομένει η βάση της οδοποιίας και η ασφαλτόστρωση.

β. Βελίκα

Ασφαλτόστρωση δρόμου από νεκροταφείο Βελίκας μήκους 220 μ περίπου

γ. Στον οδικό άξονα Καλαμάκι-Μαθία

Αφετηρία 0+000 αποτελεί η διασταύρωση της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος-Κορώνη με δρόμο προς Αχλαδοχώρι.

α) Από Καλαμάκι προς Αχλαδοχώρι. Βελτίωση της στροφής από Χ.Θ. 0+750 έως Χ.Θ. 0+830.

β) ασφαλτόστρωση και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων τμηματικά συνολικού μήκους 500μ από Αχλαδοχώρι προς Μαθία από Χ.Θ. 1+850 έως Χ.Θ. 3+750.

δ. Αγνάντιο

Ασφαλτόστρωση σε μήκος 60μ από κεντρικό δρόμο προς την εγκατάσταση Marion Villas.

ε. Μαυρομάτι (από 7η επαρχ.Οδό /Τυροκομείο Πετρόπουλου προς κέντρο οικισμού)

Ασφαλτόστρωση σε μήκος 700μ από 7^η Επαρχιακή οδό με κατεύθυνση προς τον οικισμό με κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στη βορινή πλευρά της οδού.

στ. Οδός Εύα – Καλαμαρά

Ασφαλτόστρωση σε μήκος 300μ.

Επίσης προβλέπονται μικρές αποκαταστάσεις με ασφαλτικό για την ασφαλέστερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, ενώ υπάρχει μέριμνα για τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας, τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) εντός του Αχλαδοχωρίου.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σωστή εργοταξιακή σήμανση της οδού για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΜΕΣΣΗΝΗ 27/6/2025
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ 27/6/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ